Tasselli a espansione esclusi da ns. fornitura
Per il corretto dimensionamento dei tasselli utilizzare i dati in tabella (B)
La verifica e la scelta dei tasselli è a carico del fornitore degli stessi, anche in funzione della larghezza del muretto e della qualità del cemento

PANNELLO DA 967x1650 CON PIANTANE -80x8 lg. 1200 (da inghisare) kg/m² 28,5 zn.
PANNELLO DA 967x1650 CON PIANTANE -80x8 lg. 1014 (da tassellare) kg/m² 28,1 zn.
#46x132
PROFILO ORIZZONTALE "TALIA SCREEN"
TONDO VERTICALE Ø4

dettaglio saldatura piastra

VALORI CERTIFICATI DI RESISTENZA AL VENTO

Disponibili Relazioni di calcolo e Rapporti prova

(A) PIANTANA A INGHISARE						
	Rapporto prova n° 245880 Istituto Giordano			Azione alla base della piantana		
Pressione massima del vento (1)	Rapporto vuoto/pieno		Pressione effettiva del vento sul pannello	Momento	Taglio	Azione assiale
daN/m²	Vuoto	Pieno	daN/m²	daN cm	daN	daN
457	45%	55%	251,4	10297	201	22

(B) PIANTANA A TASSELLARE						
	Rapporto prova n° 245880 Istituto Giordano			Azione alla base della piantana		
Pressione massima del vento (1)	Rapporto vuoto/pieno		Pressione effettiva del vento sul pannello	Momento	Taglio	Azione assiale
daN/m²	Vuoto	Pieno	daN/m²	daN cm	daN	daN
399	45%	55%	219,4	8990	175	22

(1) Nei valori della pressione del vento forniti, sono già previsti: Coefficiente di forma cp = 1,50 Coefficiente dinamico cd = 1,00

REVISIONE REVISION	DATA/DATE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	DIS./PREPARED	APPROV./APPROVED
1	09-06-2020	AGGIORNAMENTO COEFFICIENTE CP IN BASE ALLE NTC 2018	RIGAMONTI	
0	06-02-2016	PRIMA EMISSIONE		

NUOVA DEFIM ORSOGRIL
22040 ANZANO DEL PARCO (CO) – Italia
Tel. +39 031 335211 – Fax. +39 031 3352138
www.nuovadefim.com e-mail: info@nuovadefim.com

TALIA VENTUS SCREEN ORIZZONTALE
PANNELLO h.967x1650
PIANTANA –80x8 lg.1200/1014
S275JR

DIS.N°/DWG.N° TVS0191 FOGLIO SHEET 1
REVISIONE/REVISED Ø 1

CLIENTE CUSTOMER Nuova Defim – Orsogril
COMM. JOB

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' NUOVA DEFIM – ORSOGRIL ED E' VINCOLATO SECCONDO LE NORME DI LEGGE.
THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF NUOVA DEFIM - ORSOGRIL WHO WILL SAFEGUARD ITS RIGTHS ACCORDING TO THE CIVIL AND PENAL PROVISIONS OF THE LAW.

SCALA SCALE 1/15

Disegno eseguito con CAD. Non Revisionare manualmente./Drawing made by CAD. Do not modify manually.

Tasselli a espansione esclusi da ns. fornitura
Per il corretto dimensionamento dei tasselli utilizzare i dati in tabella (B)
La verifica e la scelta dei tasselli è a carico del fornitore degli stessi, anche in funzione della larghezza del muretto e della qualità del cemento

PANNELLO DA 1608x1650 CON PIANTANE -80x8 lg. 1850 (da inghisare) kg/m² 27,9 zn.
PANNELLO DA 1608x1650 CON PIANTANE -80x8 lg. 1655 (da tassellare) kg/m² 27,5 zn.
#46x132
PROFILO ORIZZONTALE "TALIA SCREEN"
TONDO VERTICALE Ø4

dettaglio saldatura piastra

VALORI CERTIFICATI DI RESISTENZA AL VENTO

Disponibili Relazioni di calcolo e Rapporti prova

(A) PIANTANA A INGHISARE						
	Rapporto prova n° 245880 Istituto Giordano			Azione alla base della piantana		
Pressione massima del vento (1)	Rapporto vuoto/pieno		Pressione effettiva del vento sul pannello	Momento	Taglio	Azione assiale
daN/m²	Vuoto	Pieno	daN/m²	daN cm	daN	daN
243	45%	55%	133,6	14787	177	36

(B) PIANTANA A TASSELLARE						
	Rapporto prova n° 245880 Istituto Giordano			Azione alla base della piantana		
Pressione massima del vento (1)	Rapporto vuoto/pieno		Pressione effettiva del vento sul pannello	Momento	Taglio	Azione assiale
daN/m²	Vuoto	Pieno	daN/m²	daN cm	daN	daN
149	45%	55%	81,9	9067	109	36

(1) Nei valori della pressione del vento forniti, sono già previsti: Coefficiente di forma cp = 1,50 Coefficiente dinamico cd = 1,00

REVISIONE REVISION	DATA/DATE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	DIS./PREPARED	APPROV./APPROVED
1	09-06-2020	AGGIORNAMENTO COEFFICIENTE CP IN BASE ALLE NTC 2018	RIGAMONTI	
0	06-02-2016	PRIMA EMISSIONE		

NUOVA DEFIM ORSOGRIL
22040 ANZANO DEL PARCO (CO) – Italia
Tel. +39 031 33521 – Fax. +39 031 3352138
www.nuovadefim.com e-mail: info@nuovadefim.com

TALIA VENTUS SCREEN ORIZZONTALE
PANNELLO h.1608x1650
PIANTANA –80x8 lg.1850/1655
S275JR

DIS.N°/DWG.N° TVS0192 FOGLIO SHEET 1
REVISIONE/REVISED Ø 1

CLIENTE CUSTOMER Nuova Defim – Orsogril
COMM. JOB

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' NUOVA DEFIM – ORSOGRIL ED E' VINCOLATO SECONDO LE NORME DI LEGGE.
THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF NUOVA DEFIM – ORSOGRIL WHO WILL SAFEGUARD ITS RIGHTS ACCORDING TO THE CIVIL AND PENAL PROVISIONS OF THE LAW.

SCALA SCALE 1/15

Disegno eseguito con CAD. Non Revisionare manualmente./Drawing made by CAD. Do not modify manually.

Tasselli a espansione esclusi da ns. fornitura
Per il corretto dimensionamento dei tasselli utilizzare i dati in tabella (B)
La verifica e la scelta dei tasselli è a carico del fornitore degli stessi, anche in funzione della larghezza del muretto e della qualità del cemento

PANNELLO DA 1975x1650 CON PIANTANE -80x8 lg. 2300 (da inghisare) kg/m² 28,0 zn.
PANNELLO DA 1975x1650 CON PIANTANE -80x8 lg. 2022 (da tassellare) kg/m² 27,6 zn.

PROFILO ORIZZONTALE "TALIA SCREEN"
TONDO VERTICALE Ø4

dettaglio saldatura piastra

VALORI CERTIFICATI DI RESISTENZA AL VENTO

Disponibili Relazioni di calcolo e Rapporti prova

(A) PIANTANA A INGHISARE						
	Rapporto prova n° 245880 Istituto Giordano			Azione alla base della piantana		
Pressione massima del vento (1)	Rapporto vuoto/pieno		Pressione effettiva del vento sul pannello	Momento	Taglio	Azione assiale
daN/m²	Vuoto	Pieno	daN/m²	daN cm	daN	daN
162	45%	55%	89,1	14772	145	44

(B) PIANTANA A TASSELLARE						
	Rapporto prova n° 245880 Istituto Giordano			Azione alla base della piantana		
Pressione massima del vento (1)	Rapporto vuoto/pieno		Pressione effettiva del vento sul pannello	Momento	Taglio	Azione assiale
daN/m²	Vuoto	Pieno	daN/m²	daN cm	daN	daN
99	45%	55%	54,4	9027	89	44

(1) Nei valori della pressione del vento forniti, sono già previsti: Coefficiente di forma cp = 1,50 Coefficiente dinamico cd = 1,00

REVISIONE REVISION	DATA/DATE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	DIS./PREPARED	APPROV./APPROVED
1	09-06-2020	AGGIORNAMENTO COEFFICIENTE CP IN BASE ALLE NTC 2018	RIGAMONTI	
0	06-02-2016	PRIMA EMISSIONE		

NUOVA DEFIM ORSOGRIL

22040 ANZANO DEL PARCO (CO) – Italia
Tel. +39 031 33521 – Fax. +39 031 3352138
www.nuovadefim.com e-mail: info@nuovadefim.com

TALIA VENTUS SCREEN ORIZZONTALE
PANNELLO h.1975x1650
PIANTANA –80x8 lg.2300/2022
S275JR

CLIENTE CUSTOMER: Nuova Defim – Orsogril

DIS.N°/DWG.N°: TVS0193 FOGLIO SHEET: 1
REVISIONE/REVISED: Ø 1
COMM. JOB:
SCALA SCALE: 1/15

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' NUOVA DEFIM – ORSOGRIL ED E' VINCOLATO SECCONDO LE NORME DI LEGGE.
THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF NUOVA DEFIM – ORSOGRIL WHO WILL SAFEGUARD ITS RIGHTS ACCORDING TO THE CIVIL AND PENAL PROVISIONS OF THE LAW.

Disegno eseguito con CAD. Non Revisionare manualmente./Drawing made by CAD. Do not modify manually.

Tasselli a espansione esclusi da ns. fornitura
Per il corretto dimensionamento dei tasselli utilizzare i dati in tabella (B)
La verifica e la scelta dei tasselli è a carico del fornitore degli stessi, anche in funzione della larghezza del muretto e della qualità del cemento

PANNELLO DA 967x2000 CON PIANTANE –80x8 lg. 1200 (da inghisare) kg/m² 27,1 zn.
PANNELLO DA 967x2000 CON PIANTANE –80x8 lg. 1014 (da tassellare) kg/m² 26,7 zn.

PROFILO ORIZZONTALE "TALIA SCREEN"
TONDO VERTICALE Ø4

dettaglio saldatura piastra

VALORI CERTIFICATI DI RESISTENZA AL VENTO

Disponibili Relazioni di calcolo e Rapporti prova

(A) PIANTANA A INGHISARE						
	Rapporto prova n° 245880 Istituto Giordano			Azione alla base della piantana		
Pressione massima del vento (1)	Rapporto vuoto/pieno		Pressione effettiva del vento sul pannello	Momento	Taglio	Azione assiale
daN/m²	Vuoto	Pieno	daN/m²	daN cm	daN	daN
311	45%	55%	171	8494	165	25

(B) PIANTANA A TASSELLARE						
	Rapporto prova n° 245880 Istituto Giordano			Azione alla base della piantana		
Pressione massima del vento (1)	Rapporto vuoto/pieno		Pressione effettiva del vento sul pannello	Momento	Taglio	Azione assiale
daN/m²	Vuoto	Pieno	daN/m²	daN cm	daN	daN
311	45%	55%	171	8494	165	25

(1) Nei valori della pressione del vento forniti, sono già previsti: Coefficiente di forma cp = 1,50 Coefficiente dinamico cd = 1,00

REVISIONE REVISION	DATA/DATE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	DIS./PREPARED	APPROV./APPROVED
1	09-06-2020	AGGIORNAMENTO COEFFICIENTE CP IN BASE ALLE NTC 2018	RIGAMONTI	
0	06-02-2016	PRIMA EMISSIONE		

22040 ANZANO DEL PARCO (CO) – Italia
Tel. +39 031 335211 – Fax. +39 031 3352138
www.nuovadefim.com e-mail: info@nuovadefim.com

TALIA VENTUS SCREEN ORIZZONTALE
PANNELLO h.967x2000
PIANTANA –80x8 lg.1200/1014
S275JR

DIS.N°/DWG.N° TVS0201 FOGLIO SHEET 1
REVISIONE/REVISED Ø 1

CLIENTE CUSTOMER Nuova Defim – Orsogril
COMM. JOB
SCALA SCALE 1/15

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' NUOVA DEFIM – ORSOGRIL ED E' VINCOLATO SECCONDO LE NORME DI LEGGE.
THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF NUOVA DEFIM – ORSOGRIL WHO WILL SAFEGUARD ITS RIGTHS ACCORDING TO THE CIVIL AND PENAL PROVISIONS OF THE LAW.

Disegno eseguito con CAD. Non Revisionare manualmente./Drawing made by CAD. Do not modify manually.

Tasselli a espansione esclusi da ns. fornitura
Per il corretto dimensionamento dei tasselli utilizzare i dati in tabella (B)
La verifica e la scelta dei tasselli è a carico del fornitore degli stessi, anche in funzione della larghezza del muretto e della qualità del cemento

PANNELLO DA 1608x2000 CON PIANTANE -80x8 lg. 1850 (da inghisare) kg/m² 26,6 zn.
PANNELLO DA 1608x2000 CON PIANTANE -80x8 lg. 1655 (da tassellare) kg/m² 26,2 zn.

PROFILO ORIZZONTALE "TALIA SCREEN"
TONDO VERTICALE Ø4

dettaglio saldatura piastra

VALORI CERTIFICATI DI RESISTENZA AL VENTO

Disponibili Relazioni di calcolo e Rapporti prova

(A) PIANTANA A INGHISARE						
	Rapporto prova n° 245880 Istituto Giordano			Azione alla base della piantana		
Pressione massima del vento (1)	Rapporto vuoto/pieno		Pressione effettiva del vento sul pannello	Momento	Taglio	Azione assiale
daN/m²	Vuoto	Pieno	daN/m²	daN cm	daN	daN
200	45%	55%	110	14752	177	42

(B) PIANTANA A TASSELLARE						
	Rapporto prova n° 245880 Istituto Giordano			Azione alla base della piantana		
Pressione massima del vento (1)	Rapporto vuoto/pieno		Pressione effettiva del vento sul pannello	Momento	Taglio	Azione assiale
daN/m²	Vuoto	Pieno	daN/m²	daN cm	daN	daN
123	45%	55%	67,6	9072	109	42

(1) Nei valori della pressione del vento forniti, sono già previsti: Coefficiente di forma cp = 1,50 Coefficiente dinamico cd = 1,00

REVISIONE REVISION	DATA/DATE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	DIS./PREPARED	APPROV./APPROVED
1	09-06-2020	AGGIORNAMENTO COEFFICIENTE CP IN BASE ALLE NTC 2018	RIGAMONTI	
0	06-02-2016	PRIMA EMISSIONE		

NUOVA DEFIM ORSOGRIL

22040 ANZANO DEL PARCO (CO) - Italia
Tel. +39 031 33521 - Fax. +39 031 3352138
www.nuovadefim.com e-mail: info@nuovadefim.com

TALIA VENTUS SCREEN ORIZZONTALE
PANNELLO h.1608x2000
PIANTANA -80x8 lg.1850/1655
S275JR

DIS.N°/DWG.N° TVS0202 FOGLIO SHEET 1
REVISIONE/REVISED Ø 1

CLIENTE CUSTOMER Nuova Defim - Orsogril
COMM. JOB
SCALA SCALE 1/15

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' NUOVA DEFIM - ORSOGRIL ED E' VINCOLATO SECONDO LE NORME DI LEGGE.
THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF NUOVA DEFIM - ORSOGRIL WHO WILL SAFEGUARD ITS RIGHTS ACCORDING TO THE CIVIL AND PENAL PROVISIONS OF THE LAW.

Disegno eseguito con CAD. Non Revisionare manualmente./Drawing made by CAD. Do not modify manually.

Tasselli a espansione esclusi da ns. fornitura
Per il corretto dimensionamento dei tasselli utilizzare i dati in tabella (B)
La verifica e la scelta dei tasselli è a carico del fornitore degli stessi, anche in funzione della larghezza del muretto e della qualità del cemento

PANNELLO DA 1975x2000 CON PIANTANE -80x8 lg. 2300 (da inghisare) kg/m² 26,7 zn.
PANNELLO DA 1975x2000 CON PIANTANE -80x8 lg. 2022 (da tassellare) kg/m² 26,3 zn.

PROFILO ORIZZONTALE "TALIA SCREEN"
TONDO VERTICALE Ø4

dettaglio saldatura piastra

VALORI CERTIFICATI DI RESISTENZA AL VENTO

Disponibili Relazioni di calcolo e Rapporti prova

(A) PIANTANA A INGHISARE						
	Rapporto prova n° 245880 Istituto Giordano			Azione alla base della piantana		
Pressione massima del vento (1)	Rapporto vuoto/pieno		Pressione effettiva del vento sul pannello	Momento	Taglio	Azione assiale
daN/m²	Vuoto	Pieno	daN/m²	daN cm	daN	daN
133	45%	55%	73,1	14700	144	52

(B) PIANTANA A TASSELLARE						
	Rapporto prova n° 245880 Istituto Giordano			Azione alla base della piantana		
Pressione massima del vento (1)	Rapporto vuoto/pieno		Pressione effettiva del vento sul pannello	Momento	Taglio	Azione assiale
daN/m²	Vuoto	Pieno	daN/m²	daN cm	daN	daN
133	45%	55%	73,1	14700	144	52

(1) Nei valori della pressione del vento forniti, sono già previsti: Coefficiente di forma cp = 1,50 Coefficiente dinamico cd = 1,00

REVISIONE REVISION	DATA/DATE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	DIS./PREPARED	APPROV./APPROVED
1	09-06-2020	AGGIORNAMENTO COEFFICIENTE CP IN BASE ALLE NTC 2018	RIGAMONTI	
		AGGIUNTA FAZZOLETTO 30x8 PER PIANTANA DA TASSELLARE		
		AGGIORNAMENTO VALORI DI RESISTENZA AL VENTO		
0	06-02-2016	PRIMA EMISSIONE		

NUOVA DEFIM ORSOGRIL
22040 ANZANO DEL PARCO (CO) – Italia
Tel. +39 031 33521 – Fax. +39 031 3352138
www.nuovadefim.com e-mail: info@nuovadefim.com

TALIA VENTUS SCREEN ORIZZONTALE
PANNELLO h.1975x2000
PIANTANA –80x8 lg. 2300/2022
S275JR

DIS.N°/DWG.N° TVS0203 FOGLIO SHEET 1
REVISIONE/REVISED Ø 1

CLIENTE CUSTOMER Nuova Defim – Orsogril
COMM. JOB
SCALA SCALE 1/15

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' NUOVA DEFIM – ORSOGRIL ED E' VINCOLATO SECCONDO LE NORME DI LEGGE.
THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF NUOVA DEFIM – ORSOGRIL WHO WILL SAFEGUARD ITS RIGHTS ACCORDING TO THE CIVIL AND PENAL PROVISIONS OF THE LAW.

Disegno eseguito con CAD. Non Revisionare manualmente./Drawing made by CAD. Do not modify manually.